แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ..ก่อสร้างยบนลาดยางผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใบไร่...หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง....เทศบาลตำบลหลักช้าง....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดเรื่อดันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,800.00	10.96	19,728.00	1.4019	15.36	27,656.68
2	งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.(หลวม)	200.00	294.82	58,963.40	1.4019	413.30	82,660.79
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.(แน่น)	392.00	710.14	278,375.01	1.4019	995.55	390,253.93
4	**งานชั้นผิวจราจร (ลาดยาง)**							
	4.1 ลาดยาง Prime Coat	ต.ร.ม.	1,600.00	30.34	48,546.10	1.4019	42.54	68,056.77
	4.2 ลาดยางแบบแอลฟัลติคคอนกรีตหนา 5 ซม.	ต.ร.ม.	1,600.00	236.97	379,150.22	1.4019	332.21	531,530.69
5	งานวางท่อระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม มอก.ชั้น3							
	- ø 40 X 100 ซม.	ท่อน	7.00	1,061.30	7,429.13	1.4019	1,487.64	10,414.90
	งานเครื่องหมายบนผิวทาง							
	6.1 ตีเส้นจราจร(สีเหลือง Themoplastic กว้าง 0.10 ม.)	ต.ร.ม.	40.00	290.00	11,600.00	1.4019	406.55	16,262.04
	(ตีเส้นกลางตลอดโครงการ ยาว 400 เมตร)							
							รวมราคากลาง	1,126,835.81
							ตัดเป็นเงินรวม	1,126,835.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	803,791.86
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผล ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F **งานก่อสร้างทาง**	=	1.4019
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(นายสถาวร จันทบุรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางยุพา วุฒิพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัลยา ขาวจันคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง