

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยง หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลักช้าง / เทศบาลตำบลหลักช้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา ต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1.1	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	4,895.000	10.66	52,180.70	1.4024	14.94	73,178.21
2.1	1.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	1.2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	445.000	451.24	200,801.80	1.4024	632.81	281,604.44
3.1	1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	231.400	645.54	149,377.95	1.4024	905.30	209,487.63
	1.4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4.1	1.4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	173.550	414.49	71,934.73	1.4024	581.28	100,881.26
4.2	1.4.2	งานปรับเกลี่ยไหล่ทางหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	173.550	99.00	17,181.45	1.4024	138.83	24,095.26
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,560.000	419.27	1,492,601.20	1.4024	587.98	2,093,223.92
6.2	2.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	71.200	145.20	10,338.24	1.4024	203.62	14,498.34
6.3	2.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	356.000	75.39	26,838.84	1.4024	105.72	37,638.78
6.4	3	งานซ่อมแซมยานวท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 1 เมตร	เมตร	21.000	510.00	10,710.00	1.4024	715.22	15,019.70
6.5	4	งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง Thermoplastic กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	89.000	290.00	25,810.00	1.4024	406.69	36,195.94
TOTAL									2,885,823.48

